



AarhusKarlshamn bygger nyt

På grunden mellem Oliehavnsvej og Slippen, som tidligere husede OK Benzins kullager, er AarhusKarlshamn ved at få opført et helt nyt fraktioneringsanlæg, som skal stå færdigt i maj måned.

Byggeriet opføres i beton og består dels af en 20 m høj procesbygning med et grundareal på 416 m² dels af en 10 m høj teknikerbygning med et grundareal på 144 m².

Der bygges en ny rørbro, så råvarerne fra det nye fraktioneringsanlæg kan transporteres gennem et rørsystem højt over Oliehavnsvej til fabrikkens 21 lagertanke på hjørnet af Oliehavnsvej og Colombovej. Samtidig tilføjes et ekstra stykke rørbro, således at det

nye fraktioneringsanlæg kan få forbindelse med hovedfabrikkens eksisterende olierørbro, som i dag bl.a. går langs Slippen og Jægergårdsgade.

Det nye anlæg er beregnet til alle fabrikkens olietyper, der har mange forskellige anvendelsesmuligheder. I fraktioneringen skilles olierne – først i fast og flydende, og sidenhen bliver produkterne yderligere forarbejdet hos AarhusKarlshamn.

Anlægget forventes at være klar til at køre produktion i september.

Hen over foråret vil AarhusKarlshamn overtage Århus Havns gulstensbygning på Oliehavnsvej 9, som ligger lige ved siden af de nye produktionsfaciliteter. Her vil AarhusKarlshamn indrette værksteder, kontorer og lager.