



HAVNEUDVIDElsen

Klar til belægning på 70.000 kvm.

Belægningsarbejdet på udvidelsen af APM terminalen i Østhavnen er kommet godt i gang. Arbejdet udføres af entreprenørfirmaet M.J. Eriksson, Tilst, som p.t. er i gang med at lægge ledninger i området, for at terminalen kan blive afvandet, når belægningen er færdig.

Desuden er man startet på at bygge fundamenter til lysmaster og kabelrør, så der kan trækkes ledninger til masterne og til det kommende gridområde, der er benævntelsen for det sted, hvor straddle-carriers og lastbiler skal udveksle containere. For at undgå at man senere skal grave belæg-

ningen op igen, trækkes ledningerne til gridområdet allerede nu. Selve belægningen udføres oven på det sand, som er pumpet ind, komprimeret og afrettet. Belægningen består af 20 cm stabilt grus SG, 27 cm cementstabiliseret grus CG, 3 cm afrettingsgrus, som til slut dækkes af betonbelægningssten. Det er den samme type belægning, som er anvendt i den nuværende terminal, der har vist sig at være særdeles velegnet til de områder, hvor containerstakkene skal stå. Derimod er den type belægning ikke så velegnet til terminalkøretøjernes kørselsområder, der i stedet får en belægning med afrettingsgrus og betonsten med asfalt øverst,

Arbejdet med at lægge grus og betonbelægningssten oven på det indpumpede sand er nu i gang. For at have materialerne lige ved hånden har entreprenørfirmaet M.J. Eriksson opstillet et mobilt betonværk på pladsen.



som kan udføres mere jævnt end betonstenene.

Til blanding af den cementstabiliserede grus har M.J. Eriksson valgt at opstille et mobilt betonværk på pladsen, som således producerer materialerne på stedet. Dette værk skal samtidig levere beton til kajen, der udføres af entreprenørfirmaet MT Højgaard A/S.

Blandt de øvrige aktiviteter i Østhavnen foregår der for tiden indpumpning af sand i området ud for Østre Bølgebryder ved Bulkterminalen, hvor Århus Stevedore Kompagnis kommende terminal bygges. Dette arbejde udføres af firmaet Rohde Nielsen A/S, og samtidig arbejder MT Højgaard A/S med ramning og forankring af spuns til den 800 meter nye kaj.

- vi forlænger søvejen til og fra Deres dør.....



**MAERSK
SEALAND**

**Dania
Trucking AS**



Østhavnsvej 33
Postboks 258 · 8100 Århus C
Tlf. 89 31 65 00 · Fax. 89 31 65 65
E-mail: aardania@maersk.com

Ship repairs | New building | Engineering | Maintenance



TRUE WORKMANSHIP
DESERVES TO BE ACKNOWLEDGED

Balticagade 15 | DK-8000 Århus C
Tel: (+45) 8730 4000 | Fax: (+45) 8730 4101
Mail: aarhusshipyard@aarhusshipyard.dk
www.aarhusshipyard.dk



AARHUS VÆRFT A/S
AARHUS SHIPYARD A/S