



## HAVNEUDVIDElsen

### Grænser for udvidelsen af APM terminalen

APM terminalen udvides med ca. 70.000 m<sup>2</sup> i denne etape af havneudvidelsen i Østhavn. Alene at etablere dette areal skal der fyldes op med ca. 1 million kubikmeter sand. De tre sandsugere "Kronborg", "Sif" og "Freja" fra firmaet Rohde Nielsen har siden februar arbejdet på denne opfyldning, som skal være færdig ved udgangen af maj måned, så belægningsarbejdet kan påbegyndes i juni måned. Arbejdet med udvidelsen af APM terminalen skal være færdigt 1. oktober i år, så der er travlhed i området. De tre skibe er nu oppe på at levere ca. 200.000 kubikmeter sand om ugen, så første del af tidsplanen holder. Allerede nu kan man ane grænsen for udvidelsen af terminalen, da sandet titter op

over havoverfladen flere steder langs terminalens sydøstgrænse ud mod den sø i området, som ikke fyldes op i denne etape. I slutningen af april blev der afholdt licitation på belægningsentreprisen, som blev vundet af entreprenørfirmaet M. J. Eriksson, Tilst.

MT Højgaard, som skal udføre den nye 800 m lange kaj fra den nuværende containerkaj og ind til bulkterminalen, er startet med at opstille en arbejdsplads på et nyinddæmmede areal ved Østre Bølgebryder. Selve ramningen af spunsen for den nye kaj starter først medio maj.

*Sandsugere som "Kronborg" på billedet har arbejdet i døgndrift de seneste måneder. Den første million kubikmeter sand er allerede fyldt i udvidelsesområdet mellem APM og Bulkterminalen. Arbejdet ved APM Terminalen er nået dertil, at der kan etableres en kørevej tværs over.*

