



Terminalbelægningen

Belægningsarbejdet på den del af Containerterminal Øst, som Århus Stevedore Kompagni skal råde over, er nu godt i gang efter vinterpausen. Inden arbejdet med belægning kan gå i gang, skal der lægges ledninger for afvanding af arealet samt kabelrør til trækning af kabler til belysning og andet udstyr, der bruger strøm i terminalen.

Det afvandingsystem, der er valgt til terminalen, er det der i fagsproget kaldes linjeafvanding i modsætning til afvanding ved traditionelle rendestensbrønde eller drænrønder med rist over. Linjeafvandin-

gen består af et pvc-afløbsrør på 250 mm i diameter, der er placeret i jorden, og gennem dette transporteres regnvand væk fra terminalbelægningen. I dette rør er der pr. 2 m monteret lodrette plastrør, der er boret ind i røret og fastgjort og tætnet med en standard muffe.

Disse rør kan ses stikkende op over sandet, som det ligger nu. Belægningen, der består af 30 cm stabilt grus, 27 cm cementstabiliseret grus og endelig 9 cm betonsten på afretningslag, bygges op om disse lodrette afløbsrør. Rørene afskæres i højde med belægningen og fungerer nu som afvandings-system i terminalen.



Den nye terminal til Århus Stevedore Kompagni skal ligge her. Billedet er taget fra det yderste af Bulk-terminalen. Arealet bliver på 270.000 m² og bliver færdig 1. maj 2007. I midten og i højre side ses rørene, som skal transportere regnvand væk fra terminalområdet.

Inden arealet skal dækkes med stabilt grus og betonsten, skal der nedgraves et stort antal rør, som skal fungere som afvandingskanaler for regnvand. Afløbsrørene er 250 mm i diameter. Det er firmaet M.J. Eriksson, der udfører belægningsarbejdet på terminalen.



Systemet er enkelt og stort set vedligeholdelsesfrit, og det har bestået sin prøve i den nuværende Containerterminal Øst. Belægningen

i terminalen og på kajgaden er ca. 270.000 m², så entreprenøren M.J. Eriksson har travlt, for belægningen skal være færdig i år.



Ugentlig afgang til Island, Færøerne, Caribien og Latinamerika

SAMSKIP

København

Århus

Tlf. 3927 1213

Tlf. 4698 4698

Fax. 3927 1210

Fax. 4698 4680

www.samskip.dk